

Tehniskā specifikācija B sadaļas veidlapa

Cenu aptaujai Nr. 2-15.1/5

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1. Sagatavošanas darbi			
1.1.	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana	m	437,00
1.2.	Koku zāģēšana ar celmu raušanu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	8,00
1.3.	Meža zāģēšana ar celmu raušanu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	415,00
1.4.	Celmu raušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m2	3200,00
1.5.	Krūmu zāģēšana	m2	50,00
1.6.	Asfalta savienojumu frēzēšana	m2	69,00
2. Zemes klātne			
2.1.	Grāvju rakšana, grunti izlīdzinot uz vietas	m3	960,00
2.2.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot uz vietas	m3	1750,00
2.3.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, atstājot grunti tālākai izmantošanai objektā	m3	100,00
2.4.	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no atgūtā segas materiāla	m3	100,00
2.5.	Teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā	m2	4000,00
2.6.	Nogāzes nostiprināšana ar biodegradablu kokosa šķiedras ģeotekstilu	m2	60,00
3. Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas			
3.1.	Salizturīgās kārtas būvniecība	m3	1815,00
3.2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā brauktuvei, N-III klase	m2	4935,00
3.3.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā brauktuvei, N-IV klase	m2	5155,00
3.4.	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s 12cm biezumā	m2	960,00
4. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas			
4.1.	Karsta asfalta AC 11 surf dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā brauktuvei, S-III klase	m2	3883,00
4.2.	Karsta asfalta AC 22 base pamata kārtas būvniecība 7cm biezumā brauktuvei S-IV klase	m2	3853,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
5. Caurtekas un konstrukcijas			
5.1.	Caurtekas d=300mm izbūve	m	145,50
5.2.	Stieplu pinuma paneļu žoga uzstādīšana, h=1.75m	m	224,00
6. Aprīkojums			
6.1.	Priekšrocībass ceļa zīmju uzstādīšana	gab.	5,00
6.2.	Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana	gab.	6,00
6.3.	Papildzīmju uzstādīšana	gab.	3,00
6.4.	Cinkotu metāla balstu uzstādīšana d=60mm	gab.	8,00
6.5.	Signālstabiņu ar oranžu atstarotāju uzstādīšana virs caurtekas D1200	gab.	0,00
6.6.	Būvtafeles uzstādīšana	gab.	1,00
6.7.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu	m ²	30,40
7. Demontāža un nojaukšana			
7.1.	Stieplu pinuma žoga demontāža	m	264,00